

BASE DE PRECIOS DE JARDINES		Pág.: 1
CUADRO DE PRECIOS Nº 1		Ref.: procdp1a
PREPARACION DEL MEDIO DE PLANTACION		Fec.:
Código	Descripción de las unidades de obra	Precio
01100000	PREPARACION DEL MEDIO DE PLANTACION	
01100001	M3 de suministro, distribución y extendido de tierra vegetal procedente de la capa fértil superficial (hasta 50 cm.) de suelos aluviales en cultivo. Realizado con medios mecanicos y refino manual. DIEZ EUROS CON SETENTA Y TRES CÉNTIMOS	10,73
01100002	M3 de suministro, distribución y extendido de sustrato compuesto por mezcla del 70% de tierra vegetal procedente de excavación de la capa fértil superficial (hasta 50 cm.) de suelos aluviales en cultivo, 30% de arena de río lavada (silíceo de granulometría entre 0,5 y 5 mm.) y 1,5 Kg. de abono orgánico (de dosificación 0,5 kg/m2). DIECINUEVE EUROS CON OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS	19,83
01100003	M3 de suministro, distribución y extendido en alcorques de sustrato compuesto por mezcla del 70 % de tierra vegetal procedente de excavación de la capa fértil superficial (hasta 50 cm.) y de suelos aluviales en cultivo, 30% de arena de río lavada (silíceo de granulometría entre 0,5 y 5 mm.) y 1,5 Kg. de abono orgánico (de dosificación 0,5 Kg/m2). Incluido riego por inundación de 200 l/m2 VEINTIUN EUROS CON OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS	21,85
01100004	M3 de suministro, distribución y extendido de sustrato compuesto por mezcla de 40% de tierra vegetal, 25% de turba humer, 20% de arena de río lavada (silíceo de granulometría entre 0,5 y 5 mm.) y 15% de humus porcedente de residuos vegetales leñosos (tipo FFONG) SESENTA Y SIETE EUROS CON DIECISEIS CÉNTIMOS	67,16
01100005	M3 de suministro, distribución y extendido de estiércol, según características descritas en Pliego de Condiciones de plantación, en espesores de 8 a 12 cm. Efectuado manualmente SETENTA Y DOS EUROS CON TREINTA Y UN CÉNTIMOS	72,31
01100006	M3 de suministro y distribución de arean de río silíceo, lavada y cribada, de granulometría comprendida entre 0,5 y 5 mm. OCHO EUROS CON NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	8,99
01100007	M2 de enmienda húmica del suelo, mediante aporte de humus procedente de residuos vegetales leñosos (tipo FFONG), a razón de 50 l/m2. Incluido incorporación al suelo mediante cava superficial SEIS EUROS CON OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS	6,87
01100008	M3 de suministro, distribución y extendido de tierra vegetal ácida procedente de roca madre granítica o pizarrosa y residuos de vegetación acidófila meteorizados, con pH comprendido entre 4 y 6 SETENTA Y SIETE EUROS CON CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS	77,43
01100009	M3 de aporte de gravilla, lavada y cribada, para drenaje (con granulometría entre 2 y 10 mm.) DOCE EUROS CON SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS	12,76
01100200	Km. de subsolado mediante tractor de cadenas de 560 a 80 cv. en suelo franco, en 50 cm. de profundidad. CUARENTA Y NUEVE EUROS CON SETENTA Y UN CÉNTIMOS	49,71
01100201	Ha. de preparación del suelo por alzado con vertedera. Labor bisurco en 0,3 m. de profundidad y 0,55 m. de ancho OCHENTA Y TRES EUROS CON CUATRO CÉNTIMOS	83,04
01100202	M2 de cava manual en 25 cm. de profundidad, en suelos francos previamente desbrozados o en superficies ajardinadas UN EURO CON CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS	1,45
01100203	M2 de cava manual en 12 cm. de profundidad en superficies de cultivo SESENTA CÉNTIMOS	0,60
01100204	M2 de cava de superficies con motocultor, en 20 cm. de profundidad. Inlcuido el rastrillado posterior. VEINTIOCHO CÉNTIMOS	0,28
01100205	M3 de excavación en suelos de consistencia media inapropiados para plantación, hasta en 1,4 m. de profundidad. Realizado contretroexcavadora. Inlcuido transporte a vertedero del material extraído. SIETE EUROS CON CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS	7,55
01100206	M3 de escavación en suelos de consistencia media inapropiados para plantación, hasta 1 m. de profundidad. Ralizado con retroexcavadora. Inlcuido transporte a vertedero del material extraído. SIETE EUROS CON SIETE CÉNTIMOS	7,07

	BASE DE PRECIOS DE JARDINES	Pág.: 2
	CUADRO DE PRECIOS Nº 1	Ref.: procdp1a
	PREPARACION DEL MEDIO DE PLANTACION	Fec.:

Código	Descripción de las unidades de obra	Precio
01100207	M3 de excavación en alcorque con retroexcavadora, y transporte a vertedero del material extraído. Incluido picado manual de caras. NUEVE EUROS CON NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS	9,93
01100208	Unidad de excavación de hoyo de 0,80 x 0,80 x 0,80 m. con retroexcavadora, y transporte a vertedero del material extraído. Incluido picado manual de caras. CINCO EUROS CON SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	5,64
01100209	Unidad de excavación de hoyo de 0,80 x 0,80 x 0,80 m. con retroexcavadora, realizando acopio del suelo extraído en el borde TRES EUROS CON CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS	3,58
01100210	Unidad de excavación de hoyo de 0,60 x 0,60 x 0,60 m. con retroexcavadora, realiznado acopio del suelo extraído en el borde UN EURO CON SESENTA Y TRES CÉNTIMOS	1,63
01100211	M3 de excavación manual en alcorque con carga y transporte a vertedero del material extraído TREINTA Y SEIS EUROS CON QUINCE CÉNTIMOS	36,15
01100212	Unidad de excavación manual de hoyo de 0,80 x 0,80 x 0,80 m., con carga y transporte a vertedero del material extraído. DIECISIETE EUROS CON OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS	17,88
01100213	Unidad de excavación manual de hoyo de 0,80 x 0,80 x 0,80 m., realizando acopio del suelo extraído en el borde. DOCE EUROS CON CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS	12,56
01100214	Unidad de excavación manual de hoyo de 0,60 x 0,60 x 0,60 m., realizando acopio del suelo extraído en el borde CINCO EUROS CON OCHO CÉNTIMOS	5,08
01100215	Unidad de excavación manual de hoyo de 0,40 x 0,40 x 0,40 m., realizando acopio del suelo extraído en el borde DOS EUROS CON SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	2,64
01100216	Unidad de excavación manual de hoyo de 0,20 x 0,20 x 0,20 m., realizando acopio de suelo extraído en el borde OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS	0,88
01100217	Ml. de excavación manual de zanja de 0,40 x 0,40 m. para plantación de seto, realizando acopio del suelo extraído en el borde. CINCO EUROS CON OCHO CÉNTIMOS	5,08
01100218	Ml. de excavación manual de zanja de 0,20 x 0,20 m. para plantación de bordura, realizando acopio del suelo extraído en el borde DOS EUROS CON SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS	2,78
01100219	Ml. de excavación manual de zanja de 0,10 x 0,10 m. para instalación de tubería de riego, con relleno posterior de material extraído. SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS	0,65
01100231	Ud. De preparación de alcorques en talud, incluyendo excavación y reparto sustrato inadecuado en 0,8 m de profundidad, así como aporte de nuevo sustrato compuesto por tierra vegetal 60%, arena lavada de río 30% , 10% turba (rubia y negra) , enmienda orgánica pelletizada y terracotem. CIENTO TREINTA Y UN EUROS CON CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS	131,47
01100400	Unidad de destoconado manual en alcorque, para secciones de tocón de 15 a 40 cm. de diámetro. Incluida retirada de restos a vertedero. SETENTA Y CUATRO EUROS CON OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	74,89
01100500	M2 de suministro y colocación de geotextil sobre los materiales drenantes del fondo de maceteros UN EURO CON NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS	1,98
01100501	M2 de suministro y colocación de malla antihierba sobre terreno de cultivo UN EURO CON SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	1,79
01100502	Ml. de camino de losas de hormigón armado de (80 x 80 x 8) cm. sobre base de grava contenida por tablón de pino de (5 x 15) de sección, según se especifica en plano de detalle	44,77

	BASE DE PRECIOS DE JARDINES	Pág.: 3
	CUADRO DE PRECIOS Nº 1	Ref.: procdp1a
	PREPARACION DEL MEDIO DE PLANTACION	Fec.:

Código	Descripción de las unidades de obra	Precio
	CUARENTA Y CUATRO EUROS CON SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
01100503	M3 de suministro y distribución en alcorques de acolchado de corteza de pino triturada, de 5 a 8 cm. de calibre, en espesores iguales o menores a 10 cm. OCHENTA Y NUEVE EUROS CON CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS	89,42
01100504	M3 de suministro y distribución en alcorques de acolchado de guijarros de 3 a 6 cm. de diámetro, hasta enrasar con el pavimento. QUINCE EUROS CON CINCO CÉNTIMOS	15,05
01100506	M2 de reparación de pavimento blando consistente en el escarificado de la superficie, rasanteo y aporte de capa de 5 cm. de alpañata de iguales características a la existente. Medida la unidad terminada en obra CUATRO EUROS CON CINCO CÉNTIMOS	4,05
01100507	Metro lineal de creación de acolchado perimetral en franja de 80 cm. de anchura y 10 cm. de altura media SIETE EUROS CON QUINCE CÉNTIMOS	7,15

	BASE DE PRECIOS DE JARDINES	Pág.: 4
	CUADRO DE PRECIOS Nº 1	Ref.: procdp1a
	LABORES DE PLANTACION	Fec.:

Código	Descripción de las unidades de obra	Precio
01200000	LABORES DE PLANTACION	
01200001	Unidad de plantación de ejemplar servido en contenedor de 350 a 175 litros o cepellón de igual volumen, con apertura de hoyo de 0,80 x 0,80 x 0,80 m. Incluido riego inmediato post-plantación de 150 l/m2 QUINCE EUROS CON CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS	15,47
01200002	Unidad de plantación de árbol a raíz desnuda, con apertura de hoyo de 0,60 x 0,60 x 0,60 m. Incluido riego inmediato post-plantación de 150 l/m2 SEIS EUROS CON NOVENTA CÉNTIMOS	6,90
01200003	Unidad de plantación de árbol servido a raíz desnuda con apertura de hoyo de 0,40 x 0,40 x 0,40 m. Incluido riego inmediato post-plantación de 150 l/m2 CUATRO EUROS CON VEINTIDOS CÉNTIMOS	4,22
01200004	Unidad de plantación de planta servida en contenedor de 175 a 50 l. o cepellón de igual volumen, con apertura de hoyo de 0,60 x 0,60 x 0,60 m. Incluido riego inmediato post-plantación de 150 l/m2 SIETE EUROS CON SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	7,69
01200005	Unidad de plantación de planta servida en contenedor de 50 a 12 l. o cepellón de igual volumen, con apertura de hoyo de 0,40 x 0,40 x 0,40 m. Incluido el riego inmediato post-plantación de 150 l/m2 CUATRO EUROS CON SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS	4,76
01200006	Unidad de plantación de planta servida en contenedor de 12 a 1,5 litros o cepellón de igual volumen, con apertura de hoyo de 0,20 x 0,20 x 0,20 m. Incluido riego inmediato post-plantación de 150 l/m2 DOS EUROS CON QUINCE CÉNTIMOS	2,15
01200007	Unidad de plantación de planta con cepellón de 1,5 a 0,5 l. Incluido apertura de hoyo correspondiente y riego inmediato post-plantación de 150 l/m2 UN EURO CON DIECINUEVE CÉNTIMOS	1,19
01200008	Unidad de plantación de planta con cepellón con menos de 0,5 l. Incluido apertura de hoyo correspondiente y riego inmediato post-plantación de 150 l/m2 SESENTA CÉNTIMOS	0,60
01200009	Unidad de plantación de palmera de los generos Phoenix o Washingtonia, de 1 a 3 m. de estipete, hoyo de mas de 1 m3 previamente abierto. Incluido riego post-plantación de 200 l/m2 CIENTO VEINTISEIS EUROS CON DOCE CÉNTIMOS	126,12
01200010	Ml. de plantación de seto en zanja de 0,40 x 0,40 m.de sección. Incluido apertura de zanja y riego inmediato post-plantación de 150 l/m2 DIEZ EUROS CON CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS	10,53
01200011	Ml. de plantación de bordura en zanja de 0,20 x 0,20 m. de sección. Incluido apertura de zanja y riego inmediato post-plantación de 150 l/m2 CINCO EUROS CON CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS	5,47
01200012	Unidad de suministro y plantación de Citrus aurantium de 8 a 10 cm. de perímetro a 1 m. de altura. Incluida tierra vegetal, protector metálico según modelo de obras municipales y mantenimiento durante el año de garantía de la obra. CIENTO DIECISEIS EUROS CON SETENTA CÉNTIMOS	116,70
01200013	M2 de plantación de especies de flor anual a determinar por la D.F., a razón de 9 uds/m2. Incluido suministro de plantas, apertura de hoyos y riego inmediato post-plantación de 150 l/m2. VEINTIDOS EUROS CON VEINTE CÉNTIMOS	22,20
01200021	Metro cuadrado de plantación de planta servida en contenedor de 1 a 10 l. o cepellón de igual volumen, con apertura de hoyo de 0,20 x 0,20 x 0,20 m. formando macizos de entre 6 a 10 uds/m2, para superficies mayores de 5 m2. Incluido riego inmediato post-plantación de 150 l/m2 DOS EUROS CON VEINTIOCHO CÉNTIMOS	2,28
01200500	Unidad de transplante de ejemplar de 25 a 50 cm. de perímetro a 1 m., realizado con maquinaria (tipo transplantadora"Optimal VF 1600").Cepellón de al menos 85 cm. de diámetro en superficie, a trasladar menos de 1000 m. Excluidos trabajos preparativos DOSCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS CON DOS CÉNTIMOS	232,02
01200700	M2 de siembra manual de pradera en superficies inferiores a 250 m2, incluido preparación previa del terreno, suministro de semilla y materiales, así como los cuidados necesarios hasta la primera siega. CUATRO EUROS CON OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS	4,88
01200701	M2 de siembra de pradera en superficies de más de 250 m2. Incluido preparación del suelo, suministro de semilla y materiales, así como los cuidados necesarios hasta la primera siega	3,85

	BASE DE PRECIOS DE JARDINES	Pág.: 5
	CUADRO DE PRECIOS Nº 1	Ref.: procdp1a
	LABORES DE PLANTACION	Fec.:

Código	Descripción de las unidades de obra	Precio
	TRES EUROS CON OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
01200702	P.A. de siembra de pradera estacional, a realizar con medios mecánicos. Mezcla de semillas a determinar por la D.F. Incluido preparación del suelo, abonado, sembrado, así como los riegos necesarios para su desarrollo normal (400 l/m2 repartido de octubre a mayo en ocho riegos) DIECISIETE EUROS CON DOS CÉNTIMOS	17,02
01200800	Unidad de suministro y colocación de protector metálico para arbolado, según modelo del Ayuntamiento de Granada especificado en planos SESENTA Y UN EUROS CON TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS	61,39
01200801	Unidad de suministro y colocación de tyutor de madera, modelo y medidas según se determina en planos de detalles. VEINTIDOS EUROS CON VEINTE CÉNTIMOS	22,20
01200802	Unidad de suministro y colocación de tutor metálico, construido con varilla maciza de acero 18 mm. de diámetro y 2,6 m. de largo, extremo de hincar en el suelo cortado en bisel. Pintado con imprimación protectora y terminación con pintura color verde primavera. Incluso abrazaderas de material plástico, CATORCE EUROS CON SETENTA CÉNTIMOS	14,70

	BASE DE PRECIOS DE JARDINES	Pág.: 6
	CUADRO DE PRECIOS N° 1	Ref.: procdp1a
	LABORES DE MANTENIMIENTO	Fec.:

Código	Descripción de las unidades de obra	Precio
01300000	LABORES DE MANTENIMIENTO	
01300001	M2 de riego en superficie ajardinada, distribuidas en cuadros de 10 a 100 m2, usando agua de la red urbana. Aportando de 100 a 150 l/m2. Incluida mano de obra y agua TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS	0,36
01300002	Unidad de riego en alcorque de 1,00 a 2,25 m2, en alineaciones de hasta 25 unidades, usando agua de la red urbana, con manguera. Aportando 150 l/m2. Incluida mano de obra y agua NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS	0,95
01300003	M2 de riego en superficie cultivable mediante camión cisterna de 8 m3, aportando 100 l/m2. Incluido ayudante de riego y agua. OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	0,89
01300004	Unidad de riego en alcorque de 1,00 a 2,25 m2, mediante camión cisterna de 8 m3, aportando 150 l/m2 (durante al menos dos minutos). Incluido ayudante de riego y agua DOS EUROS CON OCHO CÉNTIMOS	2,08
01300005	Unidad de riego (4 horas) mediante red de aspersión en superficie de 1500 a 2000 m2 CUARENTA Y TRES EUROS CON SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS	43,66
01300006	Unidad de riego (4 horas) mediante red de goteo de hasta 500 terminales de riego. Incluido puesta al día de red VEINTITRES EUROS CON SESENTA Y DOS CÉNTIMOS	23,62
01300007	Unidad de riego (4 horas) mediante red de goteo para 500 a 1000 terminales de riego. Incluido puesta al día de la red. CUARENTA Y SEIS EUROS CON DIECISEIS CÉNTIMOS	46,16
01300008	Unidad de riego en alcorque de 1,00 a 2,25 m2, en alineaciones de 25 a 100 unidades, aportando 150 l/m2, con agua de la red urbana de abastecimiento. Incluida mano de obra y agua. OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS	0,83
01300009	Unidad de riego en alcorque de 1,00 a 2,25 m2, en alineaciones de mas de 100 uds., aportando 150 l/m2, con agua de la red urbana de abastecimiento. Incluida mano de obra y agua. SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS	0,77
01300100	Kgr. de suministro y distribución de abono tipo "Labin 2000" dosificando a 200 gr/m2. Incluido enterrado posterior mediante cava ligera manual DOS EUROS CON SESENTA Y DOS CÉNTIMOS	2,62
01300101	Kgr. de suministro y distribución de abono complejo 15 - 15 - 15, dosificando a 25 gr/m2. Incluido enterrado posterior mediante cava ligera manual. DIECISIETE EUROS CON CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS	17,55
01300102	Kg. suministro y distribución abono de liberación lenta tipo "plantacote" o similar aportado a razón de 100 gr/m2. DOS EUROS CON SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	2,69
01300200	M2 de escarda y limpieza de superficies ajardinadas (distribuidas en cuadros de menos de 100 m2) y alcorques. Incluido transporte a vertedero de residuos UN EURO CON UN CÉNTIMO	1,01
01300201	M2 de escarda y limpieza de superficies ajardinadas (distribuidas en cuadros en 100 m2 a 500 m2). Incluido transporte a vertedero de residuos. SETENTA Y UN CÉNTIMOS	0,71
01300202	M2 de escarda y limpieza de superficies ajardinadas (distribuidas en cuadros de mas de 500 m2). Incluido transporte a vertedero de residuos. CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	0,54
01300203	M2 de limpieza de superficies ajardinadas. Incluido transporte a vertedero de residuos CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS	0,42
01300204	M2 de bina manual de superficies ajardinadas TREINTA CÉNTIMOS	0,30

	BASE DE PRECIOS DE JARDINES	Pág.: 7
	CUADRO DE PRECIOS Nº 1	Ref.: procdp1a
	LABORES DE MANTENIMIENTO	Fec.:

Código	Descripción de las unidades de obra	Precio
01300205	Unidad de confección de poza circular, de 1 a 1,2 m. de diámetro, para riego de árboles plantados en zonas de terrizo. UN EURO CON NOVENTA CÉNTIMOS	1,90
01300300	Unidad de tratamiento fitosanitario en árbol de reciente plantación (hasta 1 m. de diámetro de proyección de copa). Incluida sustancia activa adecuada y medios de dosificación y aplicación. OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS	0,83
01300301	Unidad de aplicación de caldo fitosanitario en árbol de porte medio (4 a 8 m. de diámetro de proyección de copa), a realizar mediante equipo de pulverización de potencia superior a 95 c.v. provisto de depósito para 1.200 litros de caldo, montados sobre vehículo todo terreno. Incluido coste del producto fitosanitario a emplear. CUATRO EUROS CON SETENTA CÉNTIMOS	4,70
01300400	Unidad de poda de formación en ejemplares arbóreos plantados en el año o ciclo vegetativo en que ésta se realiza. Incluida mano de obra, maquinaria, herramientas y materiales necesarios, así como carga y transporte a vertedero de residuos (Trabajo I) DOS EUROS CON OCHENTA CÉNTIMOS	2,80
01300401	Unidad de poda de formación y mantenimiento en ejemplares arbóreos de desarrollo incipiente (hasta ocho años desde su plantación), según lo establecido en el Pliego de Condiciones de trabajos de poda. Incluido mano de obra, maquinaria, herramientas y materiales necesarios, así como carga y transporte a vertedero de residuos (Trabajo II) SEIS EUROS CON OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	6,84
01300402	Unidad de reforma de estructura y mantenimiento en ejemplares que fueron sometidos anteriormente a reducciones de copa (tipo plátanos del Paseo de los Basillos), según lo establecido en Pliego de Condiciones de trabajos de poda. Incluido mano de obra, maquinaria, herramientas y materiales necesarios, así como carga y transporte a vertedero de residuos (Trabajos III) TREINTA Y OCHO EUROS CON SIETE CÉNTIMOS	38,07
01300403	Unidad de poda de reducción de la estructura en ejemplares de porte medio (tipo olmos de Avenida de la Constitución), según lo establecido en Pliego de Condiciones de trabajos de poda. Incluido mano de obra, maquinaria, herramientas y materiales necesarios, así como carga y transporte a vertedero de residuos (Trabajo IV) CINCUENTA Y CINCO EUROS CON OCHENTA CÉNTIMOS	55,80
01300404	Unidad de poda de reducción de la estructura en ejemplar arbóreo de gran porte (tipo plátanos de la Carrera del Genil), mediante terciado de ramificaciones nuevas procedentes de reducción anterior, según lo establecido en Pliego de Condiciones de trabajos de poda. Incluido mano de obra, maquinaria, herramientas y materiales necesarios, así como carga y transporte a vertedero de residuos (Trabajo V) CIENTO NOVENTA Y SIETE EUROS CON OCHENTA Y UN CÉNTIMOS	197,81
01300405	Unidad de cirugía arbórea en fuste y estructura principal de ejemplares de porte medio (tipo plátano del Paseo del Salón), según lo establecido en Pliego de Condiciones de trabajos de poda. Incluido mano de obra, maquinaria, herramientas y materiales necesarios, así como carga y transporte a vertedero de residuos (Trabajo VI) TREINTA Y UN EURO CON CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS	31,58
01300406	Unidad de corte de hojas pasadas en palmera de hasta 2 m. de estipete. Incluido mano de obra, herramientas, maquinaria y materiales necesarios, así como carga y transporte a vertedero de residuos (Trabajo VII) TREINTA Y DOS EUROS CON TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS	32,35
01300407	Unidad de corte de hojas pasadas en palmera de 2 a 12 m. de estipete, en ejemplar sometido a esta operación al menos cada diez años. Incluido mano de obra, maquinaria, herramientas y materiales necesarios, así como carga y transporte a vertedero de residuos (Trabajo VIII) CINCUENTA Y OCHO EUROS CON SEIS CÉNTIMOS	58,06
01300408	Unidad de tala de ejemplar arbóreo de 15 a 25 cm. de diámetro a 1 m., situado en medio urbano. Incluido retirada de leñas y residuos. TREINTA Y DOS EUROS CON OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS	32,83
01300409	Hora de equipo de poda compuesto por dos oficiales podadores, cuatro auxiliares de jardinería, camión con cesta, trituradora de residuos, maquinaria y herramientas de corte y vehículos de transporte. Incluido retirada de residuos triturados a zona de aporte DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS CON VEINTISEIS CÉNTIMOS	258,26
01300500	Ml. de recorte de bordura vegetal de 1,2 a 1,8 m. de perímetro de sección de corte, realizado con tijera. Brote a eliminar de hasta 10 cm. Incluido carga y transporte a vertedero de residuos. UN EURO CON CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS	1,55
01300501	Ml. de recorte de bordura vegetal de 1,2 a 1,8 m. de perímetro de sección de corte, realizado con cortasetos y refino con tijera. Brote a eliminar de hasta 12 cm. Incluido carga y transporte a vertedero de residuos.	0,77

	BASE DE PRECIOS DE JARDINES	Pág.: 8
	CUADRO DE PRECIOS N° 1	Ref.: procdp1a
	LABORES DE MANTENIMIENTO	Fec.:

Código	Descripción de las unidades de obra	Precio
	SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
01300502	Ml. de recorte de seto de 1,8 a 2,6 m. de perímetro de sección de corte, realizado con cortasetos y refino con tijera. Brote a eliminar de hasta 15 cm. Incluido carga y transporte a vertedero de residuos. UN EURO CON VEINTICINCO CÉNTIMOS	1,25
01300600	M2 de siega de pradera con medios mecánicos. Incluido recorte de filos, así como carga y transporte a vertedero de residuos CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS	0,42
01300601	Hectárea de desbroce con motoguadaña portátil en superficies cubiertas del 80% al 100% por plantas herbáceas. Incluido apilado, carga y transporte a vertedero de residuos. TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS CON NOVENTA Y UN CÉNTIMOS	342,91
01300602	Hectárea de desbroce con motoguadaña portátil en superficies cubiertas del 80% al 100% por especies herbáceas y leñosas de hasta 3 cm. de diámetro de sección basal de tallos y 1 m. de altura. Incluido apilado, carga y transporte a vertedero de residuos. SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS CON NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS	757,92
01300603	Hora de siega mediante segadora autopropulsada con reciclador de residuos, incluida maquinaria, mano de obra y remate de bordes y zonas inaccesibles con motoguadaña portátil SETENTA Y CINCO EUROS CON CINCUENTA CÉNTIMOS	75,50

	BASE DE PRECIOS DE JARDINES	Pág.: 9
	CUADRO DE PRECIOS Nº 1	Ref.: procdp1a
	INSTALACION DE RIEGOS	Fec.:

Código	Descripción de las unidades de obra	Precio
01400000	INSTALACION DE RIEGOS	
01400001	Partida alzada a justificar para ejecución de acometida a la red de abastecimiento e instalación de contador, según directrices de Emasagra, S.A. Incluida tubería hasta el cabezal de riego MIL QUINIENTOS SESENTA Y DOS EUROS CON TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS	1.562,39
01400100	Unidad de arqueta prismática de 30 x 30 x 40 cm. de profundidad, en fábrica de ladrillo macizo de 1/2 pie sobre base de hormigón H-100 de 16 cm. de espesor, y suelo de grava. Enfoscada y bruñida en el interior. Tapa metálica de fundición. Incluida excavación y pasos de tuberías. SESENTA EUROS CON OCHENTA CÉNTIMOS	60,80
01400101	Unidad de arqueta prismática de 40 x 40 x 40 cm. de profundidad, en fábrica de ladrillo macizo de 1/2 pie sobre base de hormigón H-100 de 6 cm. de espesor, y suelo de grava. Enfoscada y bruñida por el interior. Tapa metálica de fundición. Incluida excavación y pasos de tuberías. OCHENTA Y CUATRO EUROS CON CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS	84,42
01400102	Unidad de arqueta prismática de 50 x 50 x 50 cm. de profundidad, en fábrica de ladrillo macizo de 1/2 pie sobre base de hormigón H-100 de 16 cm. de espesor, y suelo de grava. Enfoscada y bruñida por el interior. Tapa metálica de fundición. Incluida excavación y pasos de tuberías. CIENTO CUARENTA EUROS CON DIECISEIS CÉNTIMOS	140,16
01400103	Unidad de foso de 80 x 80 x 100 cm. de profundidad, en fábrica de ladrillo macizo de 1/2 pie sobre base de hormigón H-100 de 25 cm. de espesor, y suelo de grava. Enfoscada y bruñida por el interior. Tapa metálica de fundición con cerradura. Incluida excavación y pasos de tuberías. TRESCIENTOS VEINTICINCO EUROS CON CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS	325,42
01400104	Unidad de arqueta de acometida de saneamiento y otros servicios en general de 40 x 40 x 40 cm., enlucida, enfoscada. Tapa metálica de fundición, incluso marco de arqueta cuadrada de 40 x 40 cm. CINCUENTA EUROS CON DIEZ CÉNTIMOS	50,10
01400105	Unidad de arqueta de plástico HDPE redonda con tapa. Diámetro inferior a 33,5 cm., tapa de 25 cm. de diámetro y altura 26,5 cm. Incluida colocación DIECIOCHO EUROS	18,00
01400200	Unidad de cabezal de riego tipo I, con entrada y salida a 32 mm. según se especifica en croquis de detalles constructivos. Incluidos elementos de fontanería e instalación. SETECIENTOS QUINCE EUROS CON OCHO CÉNTIMOS	715,08
01400201	Unidad de cabezal de riego tipo II, con entrada y salida a 32 mm., según se especifica en croquis de detalles constructivos. Incluidos elementos de fontanería e instalación. CIENTO CUARENTA Y TRES EUROS CON DOS CÉNTIMOS	143,02
01400202	Unidad de cabezal de riego tipo II, con entrada y salida a 25 mm., según se especifica en croquis de detalles constructivos. Incluidos elementos de fontanería e instalación. CIENTO SIETE EUROS CON VEINTISEIS CÉNTIMOS	107,26
01400203	Unidad de cabezal de riego compuesto por válvula de retención de 90 mm., llave de esfera de 3", programador autónomo, (para una estación, alimentación por batería alcalina de 9 vatios, funcionamiento estanco, tiempos de riego de 1 minuto a 12 horas), Incluidas piezas para conexión en serie de las antes descritas. SETECIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS CON CUATRO CÉNTIMOS	782,04
01400204	Unidad de cabezal de riego con entrada y salida de 1", compuesto por válvula de retención, válvula de esfera, filtro de malla, caja de conexión TBOS para dos estaciones, electroválvulas nylon 1", solenoide de impulsos compatible con sistemas infrarrojos y válvula reguladora de presión con manómetro. Incluido elementos de fontanería e instalación. QUINIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS CON SETENTA Y UN CÉNTIMOS	593,71
01400205	Unidad de cabezal de riego con entrada y salida de 1", compuesto por válvula de retención, válvula de esfera, filtro de malla, caja de conexión TBOS para una estación, electroválvulas nylon 1", solenoide de impulsos compatible con sistemas infrarrojos y válvula reguladora de presión con manómetro. Incluido elementos de fontanería e instalación. CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS CON SETENTA Y DOS CÉNTIMOS	468,72
01400206	Unidad de cabezal de riego con entrada y salida de 1", compuesto por válvula de retención, válvula de esfera, filtro de malla, caja de conexión TBOS para cuatro estaciones, electroválvulas nylon 1", solenoide de impulsos compatible con sistemas infrarrojos y válvula reguladora de presión con manómetro. Incluido elementos de fontanería e instalación. SETECIENTOS SESENTA Y TRES EUROS CON DIECISIETE CÉNTIMOS	763,17

	BASE DE PRECIOS DE JARDINES	Pág.: 10
	CUADRO DE PRECIOS Nº 1	Ref.: procdp1a
	INSTALACION DE RIEGOS	Fec.:

Código	Descripción de las unidades de obra	Precio
01400300	Ml. de canalización de PVC corrugado de doble pared normal, de 63 mm. de diámetro, para paso de red de riego bajo pavimento. A instalar sobre la zahorra antes de la puesta en obra de la solera de hormigón o las capas superficiales de pavimento. Incluidas las conexiones de alcorques por los bordillos. UN EURO CON SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS	1,67
01400301	Ml. de canalización para paso de la red de riego por calzada, a instalar durante la ejecución de la misma, Incluye colocación de tubo corrugado de doble capa de 63 mm. de diámetro, así como protección del mismo en todo su perímetro y longitud con hormigón H-200, conformando una sección de 50 x 50 cm., y conexiones a alcorques y zonas cultivables por los bordillos. NUEVE EUROS CON SETENTA CÉNTIMOS	9,70
01400302	Ml. de canalización para paso de red de riego por calzada existente. Incluye demolición de capa de aglomerado asfáltico, excavación de zanja de 0,40 x 0,60 m., colocación de tubo corrugado de doble capa de 63 mm. de diámetro, aporte y compactación de zahorra de 0,40 x 0,40 m., tapado con hormigón H-150 en 15 cm. y restitución de aglomerado en 8 cm. QUINCE EUROS CON CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	15,59
01400400	Ml. de instalación de tubería de polietileno de 10 atmósferas, 63 mm. de diámetro y 8,6 mm. de espesor. Incluido suministro así como coste de accesorios y piezas que sean necesarias instalar en el tramo del que se trate. CINCO EUROS CON CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS	5,43
01400401	Ml. de instalación de tubería de polietileno de 10 atmósferas, 50 mm. de diámetro y 6,9 mm. de espesor. Incluido suministro así como el coste de accesorios y piezas que sean necesarias instalar en el tramo del que se trate. DOS EUROS CON NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS	2,98
01400402	Ml. de instalación de tubería de polietileno de 10 atmósferas, 40 mm. de diámetro y 5,5 mm. de espesor. Incluido suministro así como el coste accesorios y piezas que sean necesarias instalar en el tramo del que se trate. UN EURO CON NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS	1,97
01400403	Ml. de instalación de tubería de polietileno de 6 atmósferas, 32 mm. de diámetro y 2,9 mm. de espesor. Incluido suministro así como el coste de accesorios y piezas que sean necesarias instalar en el tramo del que se trate. UN EURO CON DIECINUEVE CÉNTIMOS	1,19
01400404	Ml. de instalación de tubería de polietileno de 6 atmósferas, 25 mm. de diámetro y 2,3 mm. de espesor. Incluido suministro así como el coste de accesorios y piezas que sean necesarias instalar en el tramo del que se trate. SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS	0,77
01400405	Ml. de instalación de tubería de polietileno de 4 atmósferas, 20 mm. de diámetro. Incluido suministro así como el coste de accesorios y piezas que sean necesarias instalar en el tramo del que se trate. CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS	0,42
01400406	Ml. de instalación de tubería de polietileno de 6 atmósferas, 20 mm. de diámetro. Incluido suministro así como el coste de accesorios y piezas que sean necesarias instalar en el tramo del que se trate. CINCUENTA CÉNTIMOS	0,50
01400407	Ml. de instalación de tubería de polietileno de 4 atmósferas, 16 mm. de diámetro. Incluido suministro así como el coste de accesorios y piezas que sean necesarias instalar en el tramo del que se trate. TREINTA CÉNTIMOS	0,30
01400408	Ml. de instalación de tubería de polietileno de 4 atmósferas, 12 mm. de diámetro. Incluido suministro así como el coste de accesorios y piezas que sean necesarias instalar en el tramo del que se trate. DIECINUEVE CÉNTIMOS	0,19
01400409	Ml. de instalación de tubería de polietileno de 16 mm. de diámetro con goteros interlínea cada 0,5 m., autocompensantes, de 3,5 l/h. Incluido suministro y conexiones a redes de distribución. CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	0,54
01400410	Ml. de instalación de tubería de polietileno agrícola de 90 mm. de diámetro, para 6 atmósferas y espesor de 8,2 mm. Incluido suministro así como el coste de accesorios y piezas que sean necesarias instalar en el tramo del que se trate. CUATRO EUROS CON CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS	4,43
01400411	Ml. de instalación de tubería de polietileno de 6 atmósferas, 32 mm. de diámetro y 2,9 mm. de espesor. Incluido suministro así como el coste de accesorios y piezas que sean necesarias instalar en el tramo de que se trate. UN EURO CON TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS	1,37
01400412	Ml. de instalación de tubería de polietileno de 16 mm. de diámetro con goetros interlínea cada 0,30 m. autocompensantes. Incluido suministro y conexiones a redes de distribución. UN EURO CON CATORCE CÉNTIMOS	1,14

	BASE DE PRECIOS DE JARDINES	Pág.: 11
	CUADRO DE PRECIOS Nº 1	Ref.: procdp1a
	INSTALACION DE RIEGOS	Fec.:

Código	Descripción de las unidades de obra	Precio
01400413	Metro lineal de instalación de tubería de polietileno de 6 atmósferas, 63 mm. de diámetro y 5,8 mm. de espesor TRES EUROS CON OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS	3,88
01400414	Metro lineal de instalación de tubería de polietileno de 6 atmósferas, 40 mm. de diámetro y 3,7 mm. de espesor UN EURO CON CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	1,59
01400600	Ud. de terminal de riego, con dos goteros autocompensantes de 4 l/h. Incluida conexión a tubería de distribución con "T" y pieza de reducción, 1,5 m. de tubería de 12 mm. de diámetro y tapón final. Incluido suministro e instalación TRES EUROS CON OCHENTA Y UN CÉNTIMOS	3,81
01400601	Unidad de gotero pinchado autocompensante (1 a 3,5 ats.), de 4 l/h. autocompensante. Incluido suministro e instalación TREINTA CÉNTIMOS	0,30
01400602	Unidad de cuerpo difusor emergente, conexión 1/2" H.ABS. Válvula antichorro. Incluido suministro e instalación DOS EUROS CON OCHENTA CÉNTIMOS	2,80
01400603	Unidad de conjunto de aspersor de turbina emergente (para rosca hembra 3/4", presión de trabajo de 2 a 5 ats., emergencia de 30 cm., boquilla fija pero permitiendo el ajuste de: caudal de 4 a 34 l/min., trayectoria de 7" a 25", arco o sector de riego de 40° a 360° y alcance de 4,6 m. a 16,7 m.), incluyendo instalación y suministro de aspersor y piezas para conexión a la red. CUARENTA Y TRES EUROS	43,00
01400700	Unidad de suministro e instalación de válvula de esfera de 1", metal DIEZ EUROS CON CUARENTA Y UN CÉNTIMOS	10,41
01400701	Unidad de suministro e instalación de válvula de esfera de 2", metal TREINTA Y NUEVE EUROS CON TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS	39,38
01400702	Unidad de suministro e instalación de grifo de riego de 1", metal TRECE EUROS CON VEINTISIETE CÉNTIMOS	13,27
01400703	Unidad de válvula de corte de cierre elástico tipo standard hidráulica o similar diámetro 2". Incluido instalación, piezas y accesorios necesarios para su montaje. CINCUENTA Y NUEVE EUROS CON OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS	59,88
01400704	Unidad de válvula de corte de cierre elástico tipo standard hidráulica o similar diámetro 1 1/4". Incluido instalación, piezas y accesorios necesarios para su montaje. TREINTA Y UN EURO CON SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS	31,67